*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 16/04/2020

PROVEEDOR: 5823
CHRISTIAN MITCHEL BALAM SIERRA
CALLE 55 NUM. S/N ENTRE S/C FRACCIONAMIENTO:
FRANCISCO VILLA ORIENTE TELEFONO:

Favor de Facturar a:
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0001671
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE LAMPARA Y/O CONTACTO, CONSTA DE: RETIRO DE TUBERÍA EN SU CASO, CABLE Y ACCESORIO DE FIJACIÓN POR ENCONTRARSE QUEMADA. (3 PATIO TRASERO Y 4 FRENTE A LAS OFICINAS DE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	7.00	381.90	2,673.30	427.73	0.00	3,101.03
000002	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LAMPARA, CONSTA DE: CANALETA DECORATIVA 22 X 10, CHALUPA DE PVC, CABLE THW NO. 14 Y YESO. (3 PATIO TRASERO Y 4 FRENTE A LAS OFICINAS DE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	7.00	1,070.57	7,493.99	1,199.04	0.00	8,693.03
000003	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE TUBO SLIM LINE T-8 DE 32 WATTS HASTA 6 MTS DE ALTURA POR ENCONTRARSE QUEMADO. (FRENTE A CONTROL DE MANDO). P15352 R-110 (JAPU).)	16.00	111.99	1,791.84	286.69	0.00	2,078.53
000004	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE TUBO T-8 DE 32 WATTS HASTA 6 MTS DE ALTURA. (FRENTE A CONTROL DE MANDO). P15352 R-110 (JAPU).)	16.00	147.50	2,360.00	377.60	0.00	2,737.60
000005	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X32 WATTS T-8 POR ENCONTRARSE QUEMADO. (FRENTE A CONTROL DE MANDO). P15352 R-110 (JAPU).)	8.00	195.53	1,564.24	250.28	0.00	1,814.52

JEFE DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA — **LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

JEFA DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 16/04/2020

PROVEEDOR: 5823
CHRISTIAN MITCHEL BALAM SIERRA
CALLE 55 NUM. S/N ENTRE S/C FRACCIONAMIENTO:
FRANCISCO VILLA ORIENTE TELEFONO:

Favor de Facturar a:
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0001671
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000006	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X32 W T-8 MARCA MAGG. (FRENTE A CONTROL DE MANDO). P15352 R-110 (JAPU).)	8.00	296.70	2,373.60	379.78	0.00	2,753.38
000007	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE LAMPARA QUEMADA TIPO SLIM-LINE DE 60 WATTS QUE CONSTA DE: TUBO DE 60 WATTS, CANALETA, PORTALÁMPARAS POR ENCONTRARSE ROTO Y QUEMADA. (3 PATIO TRASERO Y 5 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	8.00	300.09	2,400.72	384.12	0.00	2,784.84
000008	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO SLIM-LINE 1X60 WATTS CON CANALETA, PORTALÁMPARA Y TUBO, CONSTA DE: MATERIALES Y HERRAMIENTA. (3 PATIO TRASERO Y 5 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	8.00	420.60	3,364.80	538.37	0.00	3,903.17
000009	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE FOCO ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE BALASTRO HASTA 8.00 MT DE ALTURA POR ENCONTRARSE QUEMADO. (FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	1.00	685.43	685.43	109.67	0.00	795.10

JEFE DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA — **LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

JEFA DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN

* COPIA *

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 16/04/2020

PROVEEDOR: 5823
CHRISTIAN MITCHEL BALAM SIERRA
CALLE 55 NUM. S/N ENTRE S/C FRACCIONAMIENTO:
FRANCISCO VILLA ORIENTE TELEFONO:

Favor de Facturar a:
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0001671
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000010	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE FOCO ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS 220V E40 ED37 CON PORTALÁMPARAS BASE E40 Y BALASTRO AUTO-REGULADO PARA ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS. (FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	1.00	1,163.81	1,163.81	186.21	0.00	1,350.02
000011	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X60 WATTS POR ENCONTRARSE QUEMADO. (2 PATIO TRASERO Y 3 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	5.00	194.96	974.80	155.97	0.00	1,130.77
000012	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO SLIM LINE DE 2X60 W. (2 PATIO TRASERO Y 3 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	5.00	296.70	1,483.50	237.36	0.00	1,720.86
000013	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACIÓN DE PLACA CON APAGADORES SENCILLOS Y CONTACTOS SENCILLOS POR ENCONTRARSE ROTOS Y QUEMADOS. (2 PATIO TRASERO Y 2 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	4.00	237.92	951.68	152.27	0.00	1,103.95
000014	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. (2 PATIO TRASERO Y 2 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	4.00	126.08	504.32	80.69	0.00	585.01

JEFE DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA — **LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

JEFA DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 16/04/2020

PROVEEDOR: 5823	**Favor de Facturar a:**	**FOLIO ORDEN: 0001671**
CHRISTIAN MITCHEL BALAM SIERRA CALLE 55 NUM. S/N ENTRE S/C FRACCIONAMIENTO: FRANCISCO VILLA ORIENTE TELEFONO:	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	**LUGAR ENTREGA:**

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. (1 PATIO TRASERO Y 1 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	2.00	130.40	260.80	41.73	0.00	302.53
000016	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE PLACA DE 1 VENTANA MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. (1 PATIO TRASERO Y 1 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	2.00	121.77	243.54	38.97	0.00	282.51
000017	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACIÓN DE PLACA DE 2 VENTANAS MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. (1 PATIO TRASERO Y 1 FRENTE AUXILIO VIAL). P15352 R-110 (JAPU).)	2.00	128.46	256.92	41.11	0.00	298.03
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.				**TOTALES:**	**30,547.29**	**4,887.59**	**0.00**	**35,434.88**

JEFE DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA — **LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

JEFA DE DEPARTAMENTO — **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN