



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/07/2020
Hora: 11:55:39a.m.
Hoja: 1 / 4

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 27/04/2020

PROVEEDOR: 5947 GLORIA ISABEL PACHECO ITZA CALLE 33 NUM. 491 ENTRE 28 Y 30 COLONIA: POLIGONO 108 TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001816 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLOR BLANCO SOBRE APLANADOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES A DOS APLICACIONES DE 0.00 HASTA 6.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	168.14	65.00	10,929.10	1,748.66	0.00	12,677.76
000002	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) DESINSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM PARA COLOCACION DE SIMULADOR DE MANEJO HASTA 4.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	19.96	520.00	10,379.20	1,660.67	0.00	12,039.87
000003	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) DESINSTALACION DE MURO DE TABLARÓCA PARA COLOCACION DE SIMULADOR DE MANEJO, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	6.60	340.00	2,244.00	359.04	0.00	2,603.04
000004	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) DESINSTALACION DE LAMPARA GABINETE DE 2 X 30 WATTS POR CAMBIO DE LUZ EN EL SIMULADOR DE MANEJO, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	5.00	337.00	1,685.00	269.60	0.00	1,954.60
000005	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (SERV) COLOCACION DE GABINETE LED CROME ABS Y ALUMINIO CON PANTALLA DE REJILLAS QUE CONSTA DE LAMPARA LED DE 1.20 MT DE LUZ BLANCA HASTA 4.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	4.00	633.00	2,532.00	405.12	0.00	2,937.12

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/07/2020
Hora: 11:55:40a.m.
Hoja: 2 / 4

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 27/04/2020

PROVEEDOR: 5947 GLORIA ISABEL PACHECO ITZA CALLE 33 NUM. 491 ENTRE 28 Y 30 COLONIA: POLIGONO 108 TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001816 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000006	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M3) EXCAVACION PARA CIMIENTO DE MAMPOSTERIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MT POR MEDIO MANUALES, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	2.94	640.00	1,881.60	301.06	0.00	2,182.66
000007	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M3) COLOCACION DE CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20 ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA UNA PROFUNDIDAD VARIABLE, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	1.76	2,267.00	3,989.92	638.39	0.00	4,628.31
000008	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) COLOCACION DE CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CIMENTACION DE 15 X 15 CM DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	5.87	460.00	2,700.20	432.03	0.00	3,132.23
000009	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION DE 15 X 15 CMS. EN LAS 3 CARAS A BASE DE IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO BASE AGUA EMULCOAT A 2 MANOS, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	5.87	85.00	498.95	79.83	0.00	578.78
000010	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO A PLOMO Y NIVEL TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CM ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 DE 0.00 A 4.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	19.96	550.00	10,978.00	1,756.48	0.00	12,734.48

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/07/2020

Hora: 11:55:40a.m.

Hoja: 3 / 4

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 27/04/2020

PROVEEDOR: 5947 GLORIA ISABEL PACHECO ITZA CALLE 33 NUM. 491 ENTRE 28 Y 30 COLONIA: POLIGONO 108 TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001816 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000011	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) COLOCACION DE CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 SOBRE MURO DE BLOCK DE 15 X 15 CM DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-15-4 DE 0.50 HASTA 3.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	5.87	520.00	3,052.40	488.38	0.00	3,540.78
000012	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) COLOCACION DE APLANADOS EN MUROS DE BLOCK EN EL INTERIOR A 3 CAPAS, RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:CP) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM DE 0.00 A 4.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	39.92	370.00	14,770.40	2,363.26	0.00	17,133.66
000013	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) DEMOLICION DE CALCRETO, CHAFLANES Y MEDIAS CAÑAS DE AZOTEA DE 9 CM ESPESOR DE 2.50 A 7.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	59.40	420.00	24,948.00	3,991.68	0.00	28,939.68
000014	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) COLOCACION DE ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO (CG:P) 4:1, CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 9 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:C:PC) 1:27:9 Y LECHADA DE CAL 7:1 HASTA 5.00 MT ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	59.40	1,250.00	74,250.00	11,880.00	0.00	86,130.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/07/2020
Hora: 11:55:40a.m.
Hoja: 4 / 4

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 27/04/2020

PROVEEDOR: 5947 GLORIA ISABEL PACHECO ITZA CALLE 33 NUM. 491 ENTRE 28 Y 30 COLONIA: POLIGONO 108 TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001816 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000015	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) COLOCACION DE CHAFLANES Y MEDIAS CAÑAS DE 6 CM DE ESPESOR FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	26.11	256.00	6,684.16	1,069.47	0.00	7,753.63	
000016	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO COMEX A 3 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO, CON MEMBRANA TRASLAPADA DE REFUERZO DOBLE QUIMIFLEX 65 GR APLICADO A 2 CAPAS Y 1 DE SELLADOR EN TODO EL AREA Y PRETILOS HASTA 5.00 MT DE ALTURA, P-13893 13894 R-1092 (LIZ))	59.40	410.00	24,354.00	3,896.64	0.00	28,250.64	
SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.					TOTALES:	195,876.93	31,340.31	0.00	227,217.24

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

